

**BRAVARSKI RADOVI ZA MALE SPORTSKE CENTRE 2017 . g.**

<b>Naziv proizvoda</b>	<b>JM</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Vrijednost</b>	<b>PDV</b>	<b>Iznos Kn</b>
Izrada i ugradnja Fe ograde visine 1,2 koja se sastoji od nosivih stupova fi 60 na razmaku od 2,2 m ispunjena grafos pletivom 50 x 50 x 4,2 mm u okviru od kutnog profila 35 x 35. Stupovi učvršćeni na temeljnim pločama koje se prethodno betoniraju. Anitkorozivna zaštita i završni lak	m'	200,00				
Izrada i ugradnja Fe ograde visine 3 koja se sastoji od nosivih stupova fi 60 na razmaku od 2,2 m ispunjena grafos pletivom 50 x 50 x 4,2 mm u okviru od kutnog profila 35 x 35. Anitkorozivna zaštita i završni lak	m'	180,00				
Nabava, dobava i ugradnja čeličnog pocinčanog četverokutnog pletiva debljine 3 mm koji se postavlja na čelične konstrukcije	m2	150,00				
Razne metalne ograde nestabilnog oblika sa antikorozivnom zaštitom i završni lak	kg	1500,00				

**Ukupno bez PDV-a:****Iznos PDV 25%:****SVEUKUPNO:**