

Izrada i popravak bravarskih elemenata za potrebe Grada Solina					
Red. br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	Izrada i montaža niske metalne ograde za sprječavanje penjanja vozila na nogostupe i zelene površine; dužine 1,00 m, visine 25 cm, cijev Ø2", dva gotova luka, podložna pločica 100x100x5 mm, učvršćivanje sa 4 vijka M 10x60 mm	m'	80,00		
2	Izrada i montaža jednostavne metalne pletene žičane ograde Ø 3mm, sa nosivim stupovima Ø 2", razmak stupova 2,00 m				
2.1.	ograda visine do 1,20 m	m <sup>2</sup>	200,00		
2.2.	ograda visine do 2,00 m	m <sup>2</sup>	120,00		
2.3.	ograda visine do 4,00 m	m <sup>2</sup>	50,00		
3	Izrada i montaža složenije metalne ograde (istegnuti lim, vertikalne šipke, "Q" mreža Ø 7mm, razmak stupova 2,00 m, stupovi Ø 2" učvršćeni betoniranjem)				
3.1.	ograda visine do 1,20 m	m <sup>2</sup>	90,00		
3.2.	ograda visine do 2,00 m	m <sup>2</sup>	90,00		
3.3.	ograda visine do 4,00 m	m <sup>2</sup>	60,00		
4	Izrada metalnih ograda koje moraju zadovoljiti posebne propise i standarde (ograde na mostovima i prometnicama)	kg	750,00		
5	Izrada i montaža zaštitnih fiksnih protuprovalnih rešetki na prozorima, rešetke raznih oblika i dimenzija (pravokutni profil 15/15 mm)	m <sup>2</sup>	25,00		
6	Izrada i montaža metalnih rešetkastih vrata i prozora raznih dimenzija i oblika (pravokutni profil 15/15 mm)	m <sup>2</sup>	30,00		
7	Izrada i montaža metalnih rešetkastih nosivih konstrukcija od pravokutnih ili okruglih profila	kg	800,00		
8	Pocinčavanje metalnih konstrukcija raznih oblika i dimenzija	kg	1.800,00		
9	Razni radovi na popravku i održavanju bravarskih konstrukcija	sat	80,00		
<b>UKUPNO (kn):</b>					
<b>PDV (kn):</b>					
<b>SVEUKUPNO (kn):</b>					