

Izrada i popravak bravarskih elemenata za potrebe Grada Solina					
Pozicija	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos

	1. Izrada i montaža niske metalne ograde za sprječavanje penjanja vozila na nogostupe i zelene površine. Dužine 1,00 m, visine 25 cm, cijev ϕ 2", dva gotova luka, podložna pločica 100 x 100 x 5 mm, učvršćenje sa 4 vijka M 10 x 60 mm	m'	70,00		
	2. Izrada i montaža jednostavne metalne pletene žičane ograde ϕ 3 mm, sa nosivim stupovima ϕ 2", razmak stupova 2,00 m				
	2.1. oграда visine do 1,20 m	m2	200,00		
	2.2. oграда visine do 2,00 m	m2	120,00		
	2.3. oграда visine do 4,00 m	m2	50,00		
	3. Izrada i montaža složenije metalne ograde (istegnuti lim, vertikalne šipke, "Q" mreža ϕ 7 mm, razmak stupova 2,00 m, stupovi ϕ 2" učvršćeni betoniranjem				
	3.1. oграда visine do 1,20 m	m2	70,00		
	3.2. oграда visine do 2,00 m	m2	90,00		
	3.3. oграда visine do 4,00 m	m2	60,00		
	4. Izrada metalnih ograde koje moraju zadovoljiti posebne propise i standarde (ograde na mostovima i prometnicama)	kg	700,00		
	5. Izrada i montaža zaštitnih fiksnih protuprovalnih rešetki na prozorima, rešetke raznih oblika i dimenzija (pravokutni profil 15/15 mm)	m2	20,00		
	6. Izrada i montaža metalnih rešetkastih vrata i prozora raznih dimenzija i oblika (pravokutni profil 15/15 mm)	m2	26,00		
	7. Izrada i montaža metalnih rešetkastih nosivih konstrukcija od pravokutnih ili okruglih profila	kg	700,00		
	8. Pocinčavanje metalnih konstrukcija raznih oblika i dimenzija:	kg	1.600,00		
	9. Razni radovi na popravku i održavanju bravarskih konstrukcija	sat	60,00		

Ukupno:
PDV 25 %:
Sveukupno: