

<b>RADOVI NA SANACIJI DOMA KULTURE MRAVINCE I POTPORNOG ZIDA</b>					
<b>Red. broj</b>	<b>VRSTA RADA</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>A</b>	<b>RADOVI NA SANACIJI ZGRADE</b>				
<b>1.</b>	<b>RADOVI NA RUŠENJU</b>				
1.1.	Rušenje dijela postojećeg zida od betona sa dodatkom kamena širine 20-30cm. U cijenu uzeti rušenje, utovar i odvoz na deponij. Osiguranje deponija je obveza izvođača. Obračun po m3 srušenog zida.	m3	2,00		
1.2.	Rušenje asfalta d=5cm uz zgradu. U cijenu uzeti rušenje, utovar u vozilo i odvoz na deponij. Osiguranje deponija je obveza izvođača. Obračun po m <sup>2</sup> srušenog asfalta.	m2	30,00		
1.3.	Rušenje poda terase od betonskih ploča 50x50x4cm i izolacije sa podlogom, sa čišćenjem za novu izolaciju. U cijenu uzeti rušenje ploča. Ploče i slojeve krova utovariti u vozilo i odvesti na deponij. Osiguranje deponija je obveza izvođača. Obračun po m <sup>2</sup> skinutih slojeva terase.	m2	30,00		
1.4.	Pilanje asfalta cca d=5cm za spoj novog i starog asfalta na kolniku. U cijenu uzeti pilanje. Obračun po m ispilanog asfalta.	m	30,00		
1.5.	Obijanje loše žbuke na unutarnjim zidovima. U cijenu uzeti obijanje, utovar u vozilo i odvoz na deponij. Osiguranje deponija je obveza izvođača. Obračun po m2 obijene žbuke.	m2	40,00		
1.6.	Ručno čišćenje otkopanih zidova od zemlje, loše žbuke i sl., da bi se dobila podloga za zidarsku obradu i hidroizolaciju. Obračun po m2 uređenog zida.	m2	40,00		
			<b>UKUPNO "1" :</b>		

<b>RADOVI NA SANACIJI DOMA KULTURE MRAVINCE I POTPORNOG ZIDA</b>					
<b>Red. broj</b>	<b>VRSTA RADA</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>2.</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
2.1.	Strojni iskop sa istočne strane zgrade i iskopp na mjestu gdje će se raditi nova hidroizolacija ( na cesti ). Tlo "B" kategorije. U cijenu iskopa uključiti utovar i odvoz na deponiju. Osiguranje deponija je obveza izvođača. Obračun po m <sup>3</sup> iskopa u sraslom stanju.	m3	40,00		
2.2.	Zasipanje uz zidove zgrade jalovinom. U cijenu uključena dobava, dovoz, razastiranje i nabijanje do MS 80 MPa. Obračun po m <sup>3</sup> nasutog materijala u sraslom ( nabijenom ) stanju.	m3	25,00		
2.3.	Nasipanje tampona na dijelu gdje je ulica. U cijenu uključena dobava, dovoz, razastiranje i nabijanje do MS 80 MPa. Obračun po m <sup>3</sup> nasutog materijala u sraslom ( nabijenom ) stanju.	m3	3,75		
		<b>UKUPNO "2" :</b>			
<b>3.</b>	<b>BETONSKI RADOVI</b>				
3.1.	Izrada podložnog betona ispod temeljnih traka u debljini od d=10cm betonom C 16/20 bez oplata. Obračun po m <sup>3</sup> izvedenog podbetona.	m3	2,00		
3.2.	Izrada temeljnih traka d= 30-40 cm betonom C 25/30 u dvostranoj oplati. Obračun po m <sup>3</sup> izbetonirane temeljne trake.				
	temelji potpornog zida	m3	6,00		
3.3.	Izrada potpornih-ogradnih ab zidova debljine 20-30 cm C 25/30 u dvostranoj oplati.Obračun po m <sup>3</sup> izbetoniranog zida.				
	potporni zid.	m3	6,00		
3.4.	Izrada AB ploče na istočnom dijelu zgrade debljine 15 cm C 25/30 . Obračun po m <sup>3</sup> izbetonirane ploče.	m3	3,20		
		<b>UKUPNO "3" :</b>			

<b>RADOVI NA SANACIJI DOMA KULTURE MRAVINCE I POTPORNOG ZIDA</b>					
<b>Red. broj</b>	<b>VRSTA RADA</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>4.</b>	<b>ARMIRAČKI RADOVI</b>				
4.1.	Armiranje zidova rebrastom i mrežastom armaturom B500. U cijenu je uključena nabava, ispravljanje, sječenje, čišćenje, savijanje, doprema na gradilište i vezivanje i ugradba armature. Obračun po kg ugrađene armature.				
	MA, RA B500	kg	1.200,00		
			<b>UKUPNO "4" :</b>		
<b>5.</b>	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>				
5.1.	Zidarska obrada vanjskih zidova građevinskim ljepilom u dva sloja sa mrežicom. U cijenu dobava materijala i izrada podloge. Obračun po m2 izvedene podloge.	m2	30,00		
5.2.	Žbukanje -krpanje unutarnjih zidova na mjestu gdje je obijena žbuka. U cijenu uključena dobava materijala i žbukanje. Obračun po m2 ožbukano zida.	m2	40,00		
			<b>UKUPNO "5"</b>		
<b>6.</b>	<b>HIDROIZOLATERSKI RADOVI</b>				
6.1.	Izrada dvostrukog polimercementnog hidroizolacijskog premaza sa mrežicom. U cijenu dobava materijala i izrada hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.	m2	30,00		
6.2.	Izrada kompletnog sustava terase. Sustav se sastoji od betona za pad d=6cm, hidroizolacije od jednostruke GV 5 bitumenske trake sa uloškom od staklene tkanine sa predhodnim premazom resitolom, termoizolacije od ekstrudiranog polistirena ( stirodur ) d=5cm, geotekstil 200gr/m2, te betonskih ploča u pijesak. U cijenu uključena dobava materijala i izrada kompletnog sustava. Obračun po m2 sustava terase.	m2	40,00		
			<b>UKUPNO "6"</b>		

<b>RADOVI NA SANACIJI DOMA KULTURE MRAVINCE I POTPORNOG ZIDA</b>					
<b>Red. broj</b>	<b>VRSTA RADA</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>7.</b>	<b>ASFALTERSKI RADOVI</b>				
7.1.	Asfaltiranje dijela ceste. U cijenu je uključena dobava i ugradnja asfalta d=6cm. Obračun po m2 izvedeng asfalta.				
	Asfalt	m2	25,00		
		<b>UKUPNO "7" :</b>			
<b>8.</b>	<b>BOJADISARSKI RADOVI</b>				
8.1.	Bojanje unutarnjih zidova na mjestu nove žbuke i gdje je poskočila boja. Obojati cijeli zid sa svim predradnjama. U cijenu je uključena dobava materijala i obrada zidova. Obračun po m2 obojanog zida.				
	boja	m2	200,00		
		<b>UKUPNO "8" :</b>			
<b>B</b>	<b>RADOVI NA SANACIJI POTPORNOG ZIDA</b>				
<b>1.</b>	<b>RADOVI NA RUŠENJU</b>				
1.1.	Rušenje dijela postojećeg zida od betonskih blokova širine 20cm. U cijenu uzeti rušenje, utovar i odvoz na deponij. Osiguranje deponija je obveza izvođača. Obračun po m3 srušenog zida.				
		m3	4,20		
1.2.	Rušenje dijela postojećeg zida od betona sa dodatkom kamena širine 30cm. U cijenu uzeti rušenje, utovar i odvoz na deponij. Osiguranje deponija je obveza izvođača. Obračun po m3 srušenog zida.				
		m3	2,00		
1.3.	Rušenje dijela postojećeg betonskog parapetnog zida od cvijetnjaka širine 20cm. U cijenu uzeti rušenje, utovar i odvoz na deponij. Osiguranje deponija je obveza izvođača. Obračun po m3 srušenog zida.				
		m3	2,00		
		<b>UKUPNO "1" :</b>			

<b>RADOVI NA SANACIJI DOMA KULTURE MRAVINCE I POTPORNOG ZIDA</b>					
<b>Red. broj</b>	<b>VRSTA RADA</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>2.</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
2.1.	Strojni iskop iza potpornog zida. Tlo "B" kategorije. U cijeni iskop i deponiranje materijala u krugu gradilišta i vraćanje platoa u prvobitno stanje. Obračun po m <sup>3</sup> iskopa u sraslom stanju.	m3	40,00		
2.2.	Zasipanje betonskog potpornog zida materijalom iz iskopa. U cijeni zasipanje materijalom sa deponija u krugu gradilišta. Obračun po m <sup>3</sup> nasutog materijala u sraslom stanju.	m3	25,00		
2.3.	Utovar i odvoz viška materijala na deponij u krugu od 20km. Osiguranje deponija je obveza izvođača. Obračun po m <sup>3</sup> odvezenog materijala u sraslom stanju .	m3	25,00		
			<b>UKUPNO "2" :</b>		
<b>3</b>	<b>BETONSKI RADOVI</b>				
3.1.	Izrada podložnog betona ispod temeljnih traka u debljini od d=10cm betonom C 16/20 bez oplata. Obračun po m <sup>3</sup> izvedenog podbetona.	m3	2,50		
3.2.	Izrada temeljne ploče d= 40 cm betonom C 25/30 u oplati. Obračun po m <sup>3</sup> izbetonirane temeljne ploče.				
	temelja ploča potpornog zida	m3	3,50		
3.3.	Izrada kontrafora potpornog zida debljine 30 cm betonom C 25/30 u dvostranoj oplati. Obračun po m <sup>3</sup> izbetonirane kontrafore potpornog zida.				
	kontrafora potporni zid.	m3	3,00		
3.3.	Izrada potpornog zida debljine 30 cm betonom C 25/30 u dvostranoj oplati. Obračun po m <sup>3</sup> izbetoniranog potpornog zida.				
	potporni zid.	m3	6,50		
3.5.	Izrada naglavnih greda parapeta na postojeće zidove. Vezu starog i novog betona ostvariti sa sidrima Ø16/25cm. Naglavne grede - parapeti debljine 60-30 cm izvesti betonom C 25/30 u dvostranoj oplati. Obračun po m <sup>3</sup> izbetonirane naglavne grede.				
	naglavna greda.	m3	1,50		

<b>RADOVI NA SANACIJI DOMA KULTURE MRAVINCE I POTPORNOG ZIDA</b>					
<b>Red. broj</b>	<b>VRSTA RADA</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>UKUPNO</b>
3.6.	Izrada parapetnih ogradnih zidova cvjetnjaka debljine 20 cm, betonom C 25/30 u dvostranoj oplati. Obračun po m <sup>3</sup> izbetoniranog zida.				
	parapetni zid od arle.	m3	1,00		
3.6.	Izrada ogradnih zidova debljine 20 cm betonom C 25/30 u dvostranoj oplati. Ogradni zid se izvodi na novom potpornom zidu ( alternativa betonski blok ili siporex blok ). Obračun po m <sup>3</sup> izbetoniranog zida.				
	ogradni zid.	m3	3,00		
3.7.	Bušenje rupa i ugradnja sidara za vezu staro novo. Sidra su od RA Ø16/25cm. Obračun po komadu ugrađenog sidra.				
	parapetni zid od arle.	kom	100,00		
		<b>UKUPNO "3" :</b>			
<b>4.</b>	<b>ARMIRAČKI RADOVI</b>				
4.1.	Armiranje zidova rebrastom i mrežastom armaturom B500. U cijenu je uključena nabava, doprema, ispravljanje, sječenje, čišćenje, savijanje, vezivanje armature i ugradba. Obračun po kg ugrađene armature.				
	MA, RA B500	kg	1.800,00		
		<b>UKUPNO "4" :</b>			

<b>RADOVI NA SANACIJI DOMA KULTURE MRAVINCE I POTPORNOG ZIDA</b>					
<b>Red. broj</b>	<b>VRSTA RADA</b>	<b>Jed. mjere</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>UKUPNO</b>
	<b>REKAPITULACIJA</b>				
<b>A</b>	<b>RADOVI NA SANACIJI ZGRADE</b>				
1.	RADOVI NA RUŠENJU				
2.	ZEMLJANI RADOVI				
3.	BETONSKI RADOVI				
4.	ARMIRAČKI RADOVI				
5.	ZIDARSKI RADOVI				
6.	HIDROIZOLATERSKI RADOVI				
7.	ASFALTERSKI RADOVI				
8.	BOJADISARSKI RADOVI				
				<b>UKUPNO A:</b>	
<b>B</b>	<b>RADOVI NA SANACIJI POTPORNOG ZIDA</b>				
1.	RADOVI NA RUŠENJU				
2.	ZEMLJANI RADOVI				
3.	BETONSKI RADOVI				
4.	ARMIRAČKI RADOVI				
				<b>UKUPNO B:</b>	
<b>SVEUKUPNA REKAPITULACIJA</b>					
<b>A</b>	<b>RADOVI NA SANACIJI ZGRADE</b>				
<b>B</b>	<b>RADOVI NA SANACIJI POTPORNOG ZIDA</b>				
			<b>UKUPNO A+B :</b>		
			PDV 25%		
			<b>SVEUKUPNO:</b>		