

TROŠKOVNIK RADOVA

**Uređenje staze, platoa i postavljanje komunalne opreme na šetnici
predio "Mramorna" – Sv. Kajo unutar obuhvata pomorskog dobra**

Solin, listopad 2017.

Uvod

Radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom odnose se na ugradnju betonskih elemenata na postojeću površinu uz maksimalno očuvanje zatečenog stanja. Radovi će se izvoditi sukladno mogućnostima terena i obačunati prema količinama upisanim u građevinsku knjigu.

Red. br.	OPIS RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
Pripremni radovi					
	Prijevoz betonskih elemenata od kave Sv. Juraj do mjesta ugradnje. U cijenu uracunati trošak utovara, prijevoza i iskrcaja na lokaciju uzimajući u obzir sve potrebne dozvole za prijelaz preko pruge i cijevovoda te dozvoljeno opterećenje prilikom prijelaza.				
	Ploče 50/50	palette	35,00		
	Rubnjaci 18*25	palette	2,00		
	Montažne stube	palette	3,00		
	Klupe	kom	10,00		
UKUPNO PRIPREMI RADOVI:					
1. Zemljani radovi					
1.1.	Strojni iskop terena u materijalu kategorije B i C. Stavka obhvaća i odvoz materijala na deponij. Obračun u m3 iskopanog i odvezenog materijala u sraslom stanju.	m3	50,00		
1.2.	Planiranje i nabijanje terena. Stavka obuhvaća grubo i fino planiranje, te zbijanje dovođenje u razinu potrebnu za popločavanje. Obračun po m2 planirane površine	m2	305,00		
1.3.	Strojni iskop linijskog rova za postavljanje betonskih rubnjaka (dubina cca 15 cm). Stavka obuhvaća i odvoz iskopanog materijala. Obračun po m3 iskopanog materijala.	m3	5,30		
1.4.	Dobava i ugradnja tampona od drobljenog kamenog materijala 0-32(64)mm u sloju prosječne debljine 10cm sa planiranjem i valjanjem za polaganje ploča	m3	37,50		

UKUPNO ZEMLJNI RADOVI:

2. Betonski radovi

- | | | |
|---|-----|--------|
| 2.1. Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona C 16/20, debljine 5 cm u linijski rov za polaganje cestovnih rubnjaka. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1,80 |
| 2.2. Popločavanje zemljanog platoa natur betonskim pločama dimenzija 50/50. Nabavu i dovoz betonskih ploča osigurava investitor. Obračun po m2 popločene površine. | m2 | 412,50 |
| 2.3. Postavljanje cestovnih rubnjaka dimenzija 18x25 cm oko popločanog dijela platoa na prethodno pripremljenu podlogu. Nabavu i dovoz rubnjaka osigurava investitor. Obračun po m` postavljenih rubnjaka. | m` | 236,00 |
| 2.4. Izvedba montažnih stuba – na mjestima potrebe prijelaza iz nižeg nivoa u viši, sukladno zatečenom na terenu. Obračun po kom stuba. | kom | 30,00 |
| 2.5. Montaža klupa od prefabriciranih betonskih elemenata. Nabavau i dovoz montažnih klupa osigurava investitor. Obračun po kom ugrađenih klupa. | kom | 10,00 |

UKUPNO BETONSKI RADOVI:

3. Armirano-betonski radovi

- | | | |
|---|----|-------|
| 3.1. Sanacija već postojećeg suhozida na način da se pored njega izradi armirano-betonski zid debljine 15 cm i poveže željeznim ankerima sa suhozidom. | | |
| armatura | kg | 35,00 |
| beton | m3 | 0,50 |

UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:

4. Info ploča

4.1.

Dobava materijala za izradu, izrada i montaža informacijsko/prezentacijske table dim 80 x 120 cm napravljene od aluminijskog lima dvosrtuko povijenog ruba. Nosači panela su napravljeni od čeličnih cijevi profila 48 mm temeljenih u ploču preko čeličnih stupova. Svijetla visina nosača iznosi 180 cm.

kom 1,00

UKUPNO INFO PLOČA:

UKUPNO SVI RADOVI:

PDV:

SVEUKUPNO:

potpis i pečat ponuditelja

U _____, _____ 2017.g.