

1. PROŠIRENJE ULICE BRAĆE RADIĆ (k.č.z. 2807 i 2808) U SOLINU

RED. BR.	OPIS STAVKE	JED. MJERE	KOL.	JEDINIČ. CIJENA	IZNOS
	1. Privremena regulacija prometa tijekom izgradnje. U cijenu privremene regulacije prometa uključeno je postavljanje i održavanje prometnih znakova u potrebnom broju, obliku i s tehničkim obilježjima u skladu sa napredovanjem radova. Obračun se vrši paušalno.				
		paušal	1,00		
	2. Rušenje postojećeg betonskog ogradnog zida koji graniči sa prometnicom te ogradnog zida sa zapadne strane prema garaži				
		m3	4,60		
	3. Rušenje dijela betonske rampe i betonskog podesta ispred kuće Vrgoč.				
		m2	18,20		
	4. Ručni utovar i odvoz zemlje ispred garaže na zemljište iza kuće				
		m3	12,00		
	5. Iskop zemljišta na za proširenje ceste, iskop za novi zid i temelje zida.				
		m3	45,00		
	6. Izrada temelja za novi armirano betonski ogradni zid dimenzija 22,00x0,40x0,30 m (beton C16/20) u dvostranoj oplati, podložni beton (C8/10)				
		m3	2,70		
	7. Izrada novog armirano betonskog ogradnog zida dim. 22,00x1,00x0,20 m (beton C25/30) u dvostranoj oplati, dvostrana oplata, procjednice				
		m3	4,40		
	8. Dobava, izrada i montaža armature za temelj zida i zid				
	-mrežasta MA 500/560	kg	150,00		
	-rebrasta RA 400/500	kg	250,00		
	9. Iskop zemljišta za armirano betonski temelj i izrada temelja dim. 1,0x1,0x1,0 m za budući elektroenergetski stup u zemljištu iza ogradnog zida				
		kom.	1,00		
	10. Zatrpavanje iza novoizgrađenog zida prvi sloj iza zida drenažnim materijalom.				
		m3	4,00		
	11. Utovar i odvoz viška materijala na deponiju.				
		m3	45,00		
	12. Tamponiranje, nabijanje, planiranje proširenog dijela ceste				
		m2	50,00		

13. Asfaltiranje proširenog dijela ceste asfalt betonom (0-8 mm) u sloju debljine 5 cm uz prethodnu pripremu (zapilavanje asfalta, bitumenska emulzija na spoju sa starim asfaltom).

m2 50,00

UKUPNO:	
----------------	--

2. PROŠIRENJE ULICE BRAĆE RADIĆ U SOLINU (k.č.z.2761/3)					
Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos (kn)
1.	Privremena regulacija prometa tijekom izgradnje. U cijenu privremene regulacije prometa uključeno je postavljanje i održavanje prometnih znakova u potrebnom broju, obliku i s tehničkim obilježjima u skladu sa napredovanjem radova. Obračun se vrši paušalno.	paušal	1,00		
2.	Iskop zemljišta za proširenje ceste, iskop za novi zid i iskop za temelje zida	m3	105,00		
3.	Izrada temelja za novi arm. - bet. potporni zid, dvostrana oplata, podložni beton C 8/10, dimenzija 27,00 x 1,00 x 0,40, beton u temeljima C16/20	m3	10,80		
4.	Izrada novog arm. - bet. potpornog zida u dvostranoj oplati, dvostrana oplata, procjednice Ø 100 mm/1,0 m, dimenzija 27,00 x 1,70 x 0,30 m, beton C25/30	m3	13,80		
5.	Dobava, izrada i montaža armature za temelj zida i zid				
	-MA 500/560	kg	400,00		
	-RA 400/500	kg	750,00		
6.	Zatrpavanje iza novoizgrađenog zida, prvi sloj iza zida 30 cm drenažnim materijalom	m3	29,00		
7.	Utovar i odvoz viška materijala na deponiju	m3	70,00		
8.	Tamponiranje, nabijanje i planiranje proširenog dijela ceste, 27,00 x 1,20 m	m2	32,40		
9.	Asfaltiranje proširenog dijela ceste asfalt - betonom 0 - 8 mm u sloju debljine 5 cm uz pripremu (zapilavanje asfalta, bitumenska emulzija na spoju sa starim asfaltom)	m2	32,40		
Ukupno (kn):					

1. PROŠIRENJE ULICE BRAĆE RADIĆ (k.č.z. 2807 i 2808) U SOLINU	
2. PROŠIRENJE ULICE BRAĆE RADIĆ U SOLINU (k.č.z. 2761/3)	
Ukupno (kn):	
PDV 25%:	
Sveukupno sa PDV-om:	