

1. PROŠIRENJE ULICE BRAĆE RADIĆ (k.č.z. 2807 i 2808) U SOLINU					
RED. BR.	OPIS STAVKE	JED. MJERE	KOL.	JEDINIČ. CIJENA	IZNOS
1.	Rušenje postojećeg betonskog potporno ogradnog zida koji graniči sa prometnicom te ogradnog zida sa zapadne strane prema garaži	m3	4,60		
2.	Rušenje dijela betonske rampe i betonskog podesta ispred kuće Vrgoč.	m2	18,20		
3.	Ručni utovar i odvoz zemlje ispred garaže na zemljište iza kuće	m3	12,00		
4.	Iskop zemljišta na za proširenje ceste, iskop za novi zid i temelje zida.	m3	45,00		
5.	Izrada temelja za novi armirano betonski potporno ogradni zid (beton C16/20) u dvostranoj oplati, podložni beton (C8/10), armaturna mreža i ankeri za zid dim. 22,00x0,60x0,40 m	m3	5,30		
6.	Izrada novog armirano betonskog potporno ogradnog zida dim. 22,00x1,00x0,20 m (beton C25/30) u dvostranoj oplati, dvostrana oplata, procjednice i armaturna mreža	m3	4,40		
7.	Iskop zemljišta za armirano betonski temelj i izrada temelja dim. 1,0x1,0x1,0 m za budući elektroenergetski stup u zemljištu iza potpornog zida.	kom.	1,00		
8.	Zatrpavanje iza novoizgrađenog zida prvi sloj iza zida drenažnim materijalom.	m3	4,00		
9.	Utovar i odvoz viška materijala na deponiju.	m3	41,85		
10.	Tamponiranje, navijanje, planiranje proširenog dijela ceste	m2	42,20		
11.	Asfaltiranje proširenog dijela ceste asfalt betonom (0-8 mm) u sloju debljine 5 cm uz prethodnu pripremu (zapilavanje asfalta, bitumenska emulzija na spoju sa starim asfaltom).	m2	46,20		
<b>UKUPNO:</b>					

2. PROŠIRENJE ULICE BRAĆE RADIĆ (k.č.z.2761/3) U SOLINU					
RED. BR.	OPIS STAVKE	JED. MJERE	KOL.	JEDINIČ. CIJENA	IZNOS
1.	Iskop zemljišta za proširenje ceste, iskop za novi zid i iskop za temelje zida	m3	105,00		
2.	Izrada temelja za novi arm. - bet. potporni zid, dvostrana oplata, podložni beton C 8/10, armaturna mreža Q - 196, 27,00 x 1,00 x 0,80, beton u temeljima C16/20	m3	21,60		

3.	Izrada novog arm. - bet. potpornog zida u dvostranoj oplati, dvostrana oplata, armaturna mreža Q - 196, procjednice $\varnothing$ 100 mm/1,0 m, 27,00 x 1,70 x 0,30 m, beton C25/30	m3	13,80		
4.	Zatrpavanje iza novoizgrađenog zida, prvi sloj iza zida 30 cm drenažnim materijalom	m3	29,00		
5.	Utovar i odvoz viška materijala na deponiju, (105,00 - 64,40) x 1,35	m3	54,81		
6.	Tamponiranje, nabijanje i planiranje proširenog dijela ceste, 27,00 x 1,00 m	m2	27,00		
7.	Asfaltiranje proširenog dijela ceste asfalt - betonom 0 - 8 mm u sloju debljine 5 cm uz pripremu (zapilavanje asfalta, bitumenska emulzija na spoju sa starim asfaltom)	m2	27,00		
<b>Ukupno (kn):</b>					

### REKAPITULACIJA:

1. PROŠIRENJE ULICE BRAĆE RADIĆ (k.č.z. 2807 i 2808)
2. PROŠIRENJE ULICE BRAĆE RADIĆ (k.č.z.2761/3)

<b>Ukupno 1+2 (kn):</b>	
<b>PDV 25 %:</b>	
<b>Sveukupno sa PDV - om:</b>	