



Vukovarska 148 – 21 000 Split, Hrvatska
Tel: + 385 21 47 35 48
Fax: + 385 21 47 37 63
IBAN HR71 23600001101479197
IBAN: HR34 24070001100339990
IBAN: HR55 25000091101364812
MB 00314862
OIB 38236450160
neir@neir.hr www.neir.hr



Split, studeni, 2016.

**Grad Solin
Stjepana Radića 42
21 210 Solin
OIB 71033423032**

**PREDMET: TROŠKOVNIK ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE ARHEOLOŠKOG
LOKALITETA KOD SAMOSTANA SV. RAFAEL
(za duljinu zida 5,5 m)**

Sa štovanjem,

NEIR d.o.o.

TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE

	jed.mj.	količina	cijena	ukupna cijena
1. Priprema i organizacija gradilišta. Stavka uključuje dopremu svog alata, strojeva, materijala i ostale potrebne opreme za sigurno funkcioniranje gradilišta. Obračun po kompletu.		kompl		1,00
2. Prijava gradilišta nadležnim institucijama, ograđivanje zaštitnom mrežom, izrada i postava oznake (table) gradilišta. Obračun po kompletu.		kompl		1,00
3. Mehaničko čišćenje podloge zida upotrebom sitnog ručnog alata prije početka radova sa ispiranjem vodom bez pritiska prije početka zidanja. Stavka uključuje sav potreban alat, materijal i rad. Obračun po kompletu.		kompl		1,00
4. Dobava kamena te rekonstruiranje strukture istočne temeljne stope svoda SJ15 u velikim pravokutnim blokovima poredanim u dva reda (blokovi 35 x 128 cm, ukupne duljine pojedinog bloka 120-160 cm) u dva reda. Blokovi se slažu tako da prate postojeći način slaganja. Obrada kamena je istovjetna postojećoj. Stavka uključuje kompletan materijal, sav rad i alat. Obračun po komadu		komadu		7,00
5. Dobava kamena te rekonstruiranje strukture zapadne temeljne stope svoda u velikim pravokutnim blokovima poredanim u dva reda (blokovi 35 x 128 cm, ukupne duljine pojedinog bloka 120-160 cm) u dva reda. Blokovi se slažu tako da prate postojeći način slaganja. Obrada kamena je istovjetna postojećoj. Stavka uključuje kompletan materijal, sav rad i alat. Obračun po komadu		komadu		7,00

	jed.mj.	količina	cijena	ukupna cijena
6. Dobava kamena te rekonstruiranje strukture podnožja luka SJ 14 u velikim pravokutnim blokovima. Blokovi se slažu tako da prate postojeći način slaganja. Obrada kamena je istovjetna postojećoj. Stavka uključuje kompletan materijal, sav rad i alat. Obračun po komadu		komadu	7,00	
7. Iskop zemlje i uklanjanje materijala na platou između dva temelja do dubine od 50 cm potrebne za nasipanje tamponskog sloja i šljunka, uz arheološki nadzor. Obračun po m2.		m2	25,00	
8. Postavljanje geotekstila prije nasipanja tamponskog sloja na platou između dva temelja. Obračun po m2.		m2	25,00	
9. Dobava materijala i nasipanje tamponskog sloja granulacije 8-32 mm na platou između dva temelja debljine 20-25 cm. Obračun po m2.		m2	25,00	
10. Dobava materijala i nasipanje šljunka na platou između dva temelja debljine 20 cm. Obračun po m2.		m2	25,00	
11. Izrada drvene remenate za rekonstruiranje svoda zidane strukture. Obračun po kompletu.		kompl	1,00	
12. Zidanje strukture zida iznad temeljne stope manjim nepravilnim komadima kamena povezanih vapnenim mortom u istovrsnom kamenu dimenzija određenih prema izvornim strukturama, sa vezivnim materijalom (mortom) srodnih fizikalno – kemijskih i vizualnih karakteristika izvornome mortu. Površina presjeka svoda SJ14 = 1, 28m. Obračun po m2.		m2	10,50	

	jed.mj.	količina	cijena	ukupna cijena
13. Rekonstruiranje strukture svoda od manjih pravilnih komada kamena povezanih mortom. Obračun po m2.	m2	10,50		
14. Bušenje rupa promjera 56 mm potrebnih za ugradnju sidara za povezivanje nadograđenog dijela svoda sa postojećim temeljnim stopama. Nakon bušenja ugradnja inox sidara promjera 10 mm sa 'čarapom' te naknadno injektiranje pod tlakom radi osiguravanja statičke nosivosti sidra. Sidra ukupne dužine 221 cm na osnom razmaku od 80 cm. Obračun po m1.	m1	14,00		
15. Završno fugiranje cijelog zida te temeljnih stopa tradicionalnim antičkim mortom. Obračun po m2.	m2	10,50		
16. Zasipanje iza rekonstruiranog zida tamponskim slojem. Obračun po m3.	m3	2,50		
17. Korigiranje visine završne kote postojećeg kanalizacijskog okna na visinu završne podloge izvedene od šljunka. Obračun po kompletu.	komplet	1,00		
18. Utovar i odvoz svog viška materijala i građevinskog otpada na deponiju. U cijenu uključena i taksa za deponiranje. Obračun po m3.	m3	5,00		
19. Projektantski nadzor prilikom izvedbe građ.radova. Obračun po kompletu.	komplet	1,00		

Antički zid ukupno:

REKAPITULACIJA

Antički zid ukupno:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:
