

IZRADA PROJEKTA:

**ALBUS d.o.o. SPLIT,**

Biogradska 3, 21000 Split

Tel. : 098 9367046

NARUČITELJ :

**GRAD SOLIN**

GRAĐEVINA :

**DJEČJE IGRALIŠTE U UL. PUT MIRA**

LOKACIJA :

**SOLIN - ULICA PUT MIRA**

kat. č. 6666/1, 6666/2 k.o SOLIN

SADRŽAJ:

**TROŠKOVNIK RADOVA UREĐENJA**

**DOBAVA I UGRADNJA OPREME**

OZNAKA PROJEKTA:

**T.D. GSo-31/15**

PROJEKTANT: Mario Domljanović dipl. inž. građ.

Split, rujan 2015.

Uvodne napomene:

Predmet troškovnika:

Predmet troškovnika su građevinsko zanatski radovi uređenja Dječjeg igrališta u Ulici Put mira, u Solinu.

Količine radova:

Količine radova dane u Troškovniku nisu konačne.

Osnova za obračun i plaćanje su stvarno izvedene količine utvrđene u građevinskoj knjizi, ovjerenoj od strane izvođača i nadzornog inženjera.

Za radove koji se nakon dovršetka objekta ne mogu provjeriti izmjerom, potrebno je voditi evidenciju u građevinskom dnevniku.

Točnost unesenih podataka ovjeravaju predstavnik izvođača i nadzorni inženjer.

Cijene radova:

Cijene radova dane u ovom ponudbenom Troškovniku odnose se na jediničnu cijenu gotovog posla.

To znači da jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, režije gradilišta i poduzeća, sva davanja i zaradu poduzeća, dakle sve troškove bilo koje vrste.

Jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi pripremnih i završnih radova, podizanje pomoćnih objekata, dovoz i montaža strojeva i opreme te demontaža i odvoz istih po završetku posla, troškovi osiguranja radilišta, troškovi provedbe mjera zaštite na radu tj. troškovi osiguranja izvođenja radova na siguran način, troškovi dovođenja radilišta u uredno stanje po završetku radova, troškovi općih rizika, odgovornosti i obveza proizišlih iz Ugovora i svi ostali troškovi potrebni za pravilno izvršenje pojedinog rada.

Također, jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi koji proizlaze iz obveze izvođača da osigura dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala i izvedenih radova.

Ponuđač je dužan ostvariti uvid u stanje i uvjete koji vladaju na terenu te iste uzeti u obzir i uključiti u jedinične cijene radova.

**Sve predradnje i zahvate potrebne za pristup do gradilišta izvođač izvodi sam, a trošak istih uključen je u jedinične cijene radova iz ovog troškovnika.**

Izvođenje radova:

Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, hrvatskim normama i pravilnicima.

Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od vremenskih i drugih nepogoda.

Postojeće komunalne instalacije izvođač je dužan čuvati od oštećenja i osigurati njihovo neprestano funkcioniranje tijekom izvođenja radova.

Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvjestiti nadležne tvrtke i organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove uz suglasnost istih.

Sve radove izvođač je dužan izvesti na siguran način tako da ne ugrozi ljude ni objekte.

Troškove nastale kao posljedica štete nanesene trećim osobama izvođač snosi sam.

Izvođač je obvezan propisno označiti i ograditi radilište tijekom izvođenja radova te osigurati nesmetano odvijanje kolnog i pješačkog prometa okolnim prometnim površinama.

U tu svrhu izvođač je dužan o svom trošku dobiti, postaviti i održavati potrebnu signalizaciju i opremu kako u zoni samog radilišta tako i na dijelu okolnih ulica, što uključuje i izradu prometnog rješenja te ishođenje dozvole od nadležnog tijela uprave i prometne policije.

Na mjestima na kojima je nužno potrebno osigurati pješačku komunikaciju, izvođač je dužan o vlastitom trošku izraditi poprečne prijelaze.

Prijelazi moraju biti izrađeni od čvrstog i zdravog materijala te imati zaštitnu ogradu prema Pravilniku o zaštiti na radu građevinarstvu (čl. 70.).

Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan o vlastitom trošku držati gradilište u urednom stanju, a tijekom dana privremeno zauzete prometne površine detaljno očistiti i nakon radnog vremena vratiti u funkciju.

Nalaženje odlagališta otpadnog građevinskog materijala obveza je izvođača, a trošak naknade za korištenje i uređenje odlagališta mora biti uključen u jedinične cijene ovog Troškovnika.

Ove uvodne napomene sastavni su dio ponudbenog troškovnika i obvezne su za ponuđača odnosno izvođača.

R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
2 .	OPREMA IGRALIŠTA				
2.1.	GEODETSKI RADOVI				
2.1.1.	Geodetski radovi iskolčenja položaja sprava prema koordinatama glavnih točaka danim u projektu. Izrada zapisnika iskolčenja. Iskolčenje i zapisnik izrađuje i ovjerava ovlaštena geodetska tvrtka. Radovi na osiguranju i obnovi iskolčenja.		komplet		
	GEODETSKI RADOVI UKUPNO:				

R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
2.2.	OPREMA IGRALIŠTA - DOBAVA I UGRADNJA				
2.2.1.	<p>Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju, sprave za dječju igru br. 1 "LJULJAČKA". Sprava je predviđena za djecu od 1 do 12 godina. <u>Oblik i sadržaj sprave:</u> Sastoji se od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ temeljnih elemenata</li> <li>_ konstruktivnih elemenata okvira <ul style="list-style-type: none"> <li>_ četiri stupa</li> <li>_ grede</li> </ul> </li> <li>_ lanaca</li> <li>_ dvaju gumenih sjedala</li> </ul> <p>Oblik i smještaj na igralištu dani su u priloženim grafičkim priložima. <u>Dimenzije sprave:</u> Dimenzije sprave dane su u priloženim grafički priložima. <u>Zona i visina slobodnog pada:</u> Oblik i dimenzije zone slobodnog pada dane su u priloženim grafičkmi priložima. Visina slobodnog pada 140 cm. <u>Temeljenje sprave:</u> Sprava se temeljnim elementima temelji u betonske temelje samce prema grafičkim priložima. Izrada temelja sprave nije predmet ove stavke troškovnika. <u>Materijal izrade:</u> Stupovi su nosači od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impregniranog ljepljenog laminiranog drva</li> <li>ili</li> <li>- alumijija</li> </ul> <p>Greda je od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- čeličnog cijevnog nosača sa bočnim ukrutama na krajevima</li> </ul> <p>Temeljni element je od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- čelične cijevi sa bazom koja se sidri u temelj</li> </ul> <p>Lanci su od čelika <math>\varnothing</math> 6 mm. Sjedala su gumena. Drveni elementi su od visokokvalitetnog drva - nordijski bor koje mora biti zaštićeno vodootpornom zaštitom koja ne sadrži škodljive komponente i neopasna je za ljude) Svi metalni elementi antikorozivno su zaštićeni postupkom vrućeg cinčanja. Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.</p>				

R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
	<p>Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora odgovarati projektu.</p> <p>Mora udovoljavati zahtjevima norme HRN EN 1176 2008, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije.</p> <p>Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predložiti nadzornom inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji.</p> <p>Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog proizvoda.</p> <p>Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala.</p> <p>Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena.</p> <p>Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ 5 godina za drvene dijelove od impregniranog ljepljenog lameliranog drva koji nisu u dodiru s tlom</li> <li>_ 5 godina za dijelove od aluminijske i nehrđajućeg čelika</li> <li>_ 5 godina za vruće cinčane metalne dijelove</li> <li>_ 3 godine za gumene dijelove (sjedala)</li> </ul> <p>Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave.</p> <p>Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju sprave prema projektu.</p> <p>Ugraditi proizvod kao "Giochipark Dimo Group" oznake: Altalena Florida 2 posti cod 859 ili njemu jednakovrijedan prema slijedećim gore opisanim parametrima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ oblik i sadržaj sprave</li> <li>_ dimenzije</li> <li>_ zona i visina slobodnog pada</li> <li>_ temeljenje</li> <li>_ materijal izrade</li> </ul> <p>Obračun po komadu komplet ugrađene sprave.</p>	kom	1,00		

R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
2.2.2.	<p>Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju, sprave za dječju igru "SPRAVA BR. 2 - KOMBINIRANA SPRAVA". Sprava je predviđena za djecu od 5 do 12 godina.</p> <p>Oblik i sadržaj sprave:</p> <p>Sastoji se od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ konstruktivnih elemenata okvira <ul style="list-style-type: none"> <li>_ stupova</li> <li>_ greda</li> </ul> </li> <li>_ stepeništa za prilaz (uspon)</li> <li>_ podesta</li> <li>_ horizontalne prečke (rukohvata)</li> <li>_ tobogana</li> <li>_ mreže za penjanje</li> <li>_ vatrogasnog stupa za spuštanje</li> <li>_ spiralnog stupa za spuštanje</li> <li>_ zida za penjanje</li> <li>_ bočnih panela</li> <li>_ dvostrešnog krova "tornja"</li> <li>_ klupe za sjedenje</li> <li>_ temelja</li> </ul> <p>Oblik sprave dan je u priloženim grafičkim priložima.</p> <p><u>Dimenzije sprave:</u></p> <p>Dimenzije sprave dane su u priloženim grafičkim priložima.</p> <p><u>Zona i visina slobodnog pada:</u></p> <p>Oblik i dimenzije zone slobodnog pada dane su u priloženim grafičkim priložima.</p> <p><u>Temeljenje sprave:</u></p> <p>Sprava se temeljnim elementima temelji u betonske temelje samce prema grafičkim priložima.</p> <p>Izrada temelja sprave nije predmet ove stavke troškovnika.</p> <p><u>Materijal izrade:</u></p> <p>Konstruktivni elementi su nosači od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impregniranog ljepljenog laminiranog drva (drvo visokokvalitetno - nordijski bor i mora biti zaštićeno vodootpornom zaštitom koja ne sadrži škodljive komponente neopasna je za ljude)</li> </ul> <p>Podnožje stupa je od čelične cijevi sa bazom koja se sidri koja se sidri u trakasti armiranobetonski temelj.</p> <p>Antikorozivno je zaštićeno postupkom vrućeg cinčanja.</p> <p>Stepenice za prilaz podestu su od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impregniranog ljepljenog laminiranog drva (drvo visokokvalitetno - nordijski bor i mora biti zaštićeno vodootpornom zaštitom koja ne sadrži škodljive</li> </ul>				

R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
	<p>komponente i neopasna je za ljude)</p> <p>ili</p> <p>- visokovrijednog drva (mahagonij, ariš, tikovina...)</p> <p>ili</p> <p>- aluminija</p> <p>Podest je od:</p> <p>- impregniranog ljepljenog laminiranog drva (drvo visokokvalitetno - nordijski bor i mora biti zaštićeno vodootpornom zaštitom koja ne sadrži škodljive komponente neopasna je za ljude)</p> <p>Horizontalna prečka na podestu je od:</p> <p>- čeličnog cijevnog profila, plastificirana</p> <p>Klizna ploha tobogana je od:</p> <p>- nehrđajućeg čelika debljine 2.0 mm,</p> <p>ili</p> <p>_ polietilena</p> <p>Bočne stranice tobogana su od:</p> <p>- impregniranog ljepljenog laminiranog drva (drvo visokokvalitetno - nordijski bor i mora biti zaštićeno vodootpornom zaštitom koja ne sadrži škodljive komponente neopasna je za ljude)</p> <p>ili</p> <p>- visokovrijednog drva (mahagonij, ariš, tikovina...)</p> <p>Sjedalo ljujačke je gumeno sa aluminijskim okvirom iznutra.</p> <p>Lanci su min. debljine 6 mm od vruće cinčanog čelika.</p> <p>Mreža za penjanje je od polestera ili poliamida ojačanog čelikom.</p> <p>Vatrogasni i spiralni stup za spuštanje su od:</p> <p>- čeličnog cijevnog profila zaštićenog antikorozivno vrućim činčanjem</p> <p>Zid za penjanje je:</p> <p>- od šperploče sa odgovarajućim zaštitnim premazom i obojan odgovarajućim neškodljivim bojama</p> <p>ili</p> <p>- HDPE materijala</p> <p>Bočni i krovni paneli su od:</p> <p>- od mahagonij šperploče sa odgovarajućim zaštitnim premazom i obojani odgovarajućim neškodljivim bojama</p> <p>ili</p> <p>- HDPE materijala</p> <p>Maksimalno moguća visina slobodnog pada je 250 cm.</p> <p>Sprava se kao tipski predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.</p>				



R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
	<p>Mora udovoljavati zahtjevima norme HRN EN 1176 - 2008, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju. Certifikat izdaje ovlaštena tvrtka ili institucija. Iz certifikata mora biti vidljivo da je proizvod odnosno njegovi sastavni dijelovi ispravan i siguran za upotrebu. Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predložiti nadzornom inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji. Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena. Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ 5 godina za drvene dijelove od impregniranog ljepljenog lameliranog drva koji nisu u dodiru s tlom</li> <li>_ 5 godina za dijelove od aluminijske i nehrđajućeg čelika</li> <li>_ 5 godina za dijelove od HPDE materijala</li> <li>_ 5 godina za kliznu plohu i bočne strane tobogana</li> </ul> <p>Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave.</p> <p>Rad obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ dobavu tvornički izrađenog predgotovljenog proizvoda</li> <li>_ prijevoz i ugradnju na poziciji predviđenoj projektom</li> </ul> <p>Ugraditi proizvod kao "Giochipark Dimo Group" oznake: 902 Beverly ili njemu jednakovrijedan prema slijedećim gore detaljno opisanim parametrima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ oblik i sadržaj sprave</li> <li>_ dimenzije</li> <li>_ zona slobodnog pada</li> <li>_ način temeljenja</li> <li>_ materijal izrade</li> </ul> <p>Obračun po komadu komplet ugrađene sprave.</p>	kom	1,00		

R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
2.2.3.	<p>Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju, sprave za dječju igru br. 3 "KLACKALICA NA SPIRALNIM OPRUGAMA".</p> <p>Sprava je predviđena za djecu uzrasta 3-8 godina.</p> <p><u>Oblik i sadržaj sprave:</u></p> <p>Sprava se sastoji od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ grede za ljuljanje</li> <li>_ ručki, nožnih držača i naslona (oslonca) na jednoj strani</li> <li>_ dvije čelične opruge</li> <li>_ baznog elementa</li> <li>_ armiranobetonskog temelja</li> </ul> <p>Oblik i smještaj na igralištu dani su u priloženim grafičkim priložima.</p> <p><u>Dimenzije sprave:</u></p> <p>Dimenzije sprave dane su u priloženim grafički priložima.</p> <p><u>Zona i visina slobodnog pada:</u></p> <p>Oblik i dimenzije zone slobodnog pada dane su u priloženim grafičkim priložima.</p> <p>Maksimalna visina slobodnog pada je do 70 cm.</p> <p><u>Temeljenje sprave:</u></p> <p>Sprava se temeljnim elementima temelji u betonske temelje samce prema grafičkim priložima.</p> <p>Izrada temelja sprave nije predmet ove stavke troškovnika.</p> <p><u>Materijal izrade:</u></p> <p>Greda je od impregniranog drveta ili aluminija.</p> <p>Ručke i nožne držače izraditi od odgovarajućeg materijala (pleksiglas ojačan polipropilenom, aluminij ili nehrđajući čelik sa plastičnom zaštitom).</p> <p>Spiralne opruge su čelične sa odgovarajućom antikorozivnom zaštitom i sidre se u bazni element odgovarajućim vijcima.</p> <p>Bazni element je od čelika antikorozivno zaštićenog postupkom vrućeg cinčanja.</p> <p>Sprava se kao tipski predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.</p> <p>Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije.</p> <p>Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predložiti nadzornom inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji.</p> <p>Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom</p>				

R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
	<p>proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog proizvoda.</p> <p>Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala.</p> <p>Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena.</p> <p>Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ 5 godina za drvene dijelove</li> <li>_ 5 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika</li> <li>_ 5 godina za spiralne čelične opruge</li> </ul> <p>Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave.</p> <p>Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju sprave prema projektu.</p> <p>Ugraditi proizvod kao "Giochipark Dimo Group" oznake: Dondolo Savana cod 878 ili njemu jednakovrijedan prema slijedećim gore opisanim parametrima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ oblik i sadržaj sprave</li> <li>_ dimenzije</li> <li>_ zona i visina slobodnog pada</li> <li>_ temeljenje</li> <li>_ materijal izrade</li> </ul> <p>Obračun po komadu komplet ugrađene sprave.</p>	kom	1,00		
2.2.4.	<p>Dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju, sprave za dječju igru br. 4 "NJIHALICA NA SPIRALNOJ OPRUZI - JEDNOSJED".</p> <p>Sprava je predviđena za djecu stariju od 1 godine.</p> <p><u>Oblik i sadržaj sprave:</u></p> <p>Sastoji se od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ kućišta oblika konjića, slonića, gusjenice ili sl.</li> <li>_ sjedala</li> <li>_ ručki i nožnih držača</li> <li>_ čelične opruge</li> <li>_ baznog elementa</li> </ul> <p>Oblik i smještaj na igralištu dani su u priloženim grafičkim priložima.</p> <p><u>Dimenzije sprave:</u></p> <p>Dimenzije sprave dane su u priloženim grafički priložima.</p> <p><u>Zona i visina slobodnog pada:</u></p> <p>Oblik i dimenzije zone slobodnog pada dane su u priloženim grafičkim priložima.</p>				

R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
	<p>Visina slobodnog pada max. 70 cm.</p> <p><u>Temeljenje sprave:</u></p> <p>Sprava se temelji u bazni element koji se ispunjava šljunkom ili u odgovarajući betonski temelj.</p> <p>Izrada betonskog temelja nije predmet ove stavke troškovnika.</p> <p><u>Materijal izrade:</u></p> <p>Igračka konjić je od fiberglass materijala sa unutrašnjim čeličnim okvirom.</p> <p>Ručke i nožni držači izrađeni su od odgovarajućeg materijala (pleksiglas ojačan polipropilenom ili aluminij).</p> <p>Spiralna opruga je čelična sa odgovarajućom antikoroziivnom zaštitom i sidri se u bazni element odgovarajućim vijcima.</p> <p>Vodootporna zaštita elemenata sprave ne smije sadržavati škodljive komponente i mora biti neopasna za ljude.</p> <p>Maksimalno moguća visina slobodnog pada 70 cm.</p> <p>Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.</p> <p>Dimenzijama i oblikom te vrstom i kvalitetom upotrebljenih materijala, sprava u svemu mora odgovarati projektu.</p> <p>Mora udovoljavati zahtjevima norme EN 1176, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije.</p> <p>Izvođač je dužan prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom odobrenju pristupiti ugradnji.</p> <p>Na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog proizvoda.</p> <p>Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala.</p> <p>Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena.</p> <p>Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ 10 godina za dijelove od čelika antikoroziivno zaštićenog</li> <li>_ 5 godina za spiralnu čeličnu oprugu</li> <li>_ 5 godina za dijelove od fiberglass materijala</li> </ul> <p>Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave.</p> <p>Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju sprave prema projektu.</p>				

R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
	Ugraditi proizvod kao "Giochipark Dimo Group" oznake: Pony cod 285 ili njemu jednakovrijedan prema slijedećim gore opisanim parametrima: _ oblik i sadržaj sprave _ dimenzije _ zona i visina slobodnog pada _ temeljenje _ materijal izrade Obračun po komadu komplet ugrađene sprave.	kom	1,00		
<b>OPREMA IGRALIŠTA - DOBAVA I UGRADNJA UKUPNO :</b>					

R. br.	Opis rada	j.m.	Količina	Cijena (kn)	Iznos(kn)
	OPREMA IGRALIŠTA REKAPITULACIJA:				
2.1.	GEODETSKI RADOVI:				
2.2.	OPREMA IGRALIŠTA - DOBAVA I UGRADNJA:				
	OPREMA IGRALIŠTA UKUPNO BEZ PDV-a:				
	PDV 25%				
	OPREMA IGRALIŠTA SVEUKUPNO SA PDV-om:				
	Napomena: Obračun "građevinska knjiga"				