

BRAVARSKI RADOVI ZA MALE SPORTSKE CENTRE I DJEČJA IGRALIŠTA

Naziv proizvoda	JM	Količina	Cijena	Iznos Kn
Izrada i ugradnja Fe ograde visine 1,2 m koja se sastoji od nosivih stupova fi 60 mm na razmaku od 2,2 m ispunjena grafos pletivom 50 x 50 x 4,2 mm u okviru od kutnog profila 35 x 35. stupovi učvršćeni na temeljnim pločama koje se prethodno betoniraju. Antikorozivna zaštita i završni lak	m'	160,00		
Izrada i ugradnja Fe ograde visine 3 m koja se sastoji od nosivih stupova fi 60 mm na razmaku od 2,2 m ispunjena grafos pletivom 50 x 50 x 4,2 mm u okviru od kutnog profila 35 x 35. stupovi učvršćeni na temeljnim pločama koje se prethodno betoniraju. Antikorozivna zaštita i završni lak	m'	120,00		
Izrada i montaža nosivih konstrukcija ili postolja za razne vrste i visine rasvijetnih kandelabera ili visokih stupova	kom	50,00		
Metalne ograde nestandardnih oblika i složenijeg izgleda rad uključuje izradu, montažu, antikorozivnu zaštitu i završni lak	m2	140,00		

UKUPNO:		
----------------	--	--

PDV 25%:		
-----------------	--	--

SVEUKUPNO:		
-------------------	--	--

U _____, _____ 2016.g.

(potpis i pečat ponuditelja)