

UREĐENJE POSTOJEĆEG IZLETIŠTA NA IZVORU RIJEKE JADRO, 1. FAZA					
Red. br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
1.	Demontaža, utovar i odvoz na deponiju postojećih klupa i stolova, po dvije klupe dužine 5,00 m uz stol i stolovi 5,00 x 1,00 m sa dijelovima od azbestcementnog materijala	komplet	3,00		
2.	Iskop i poravnanje cijele površine izletišta, materijal "B" ktg, površina se dovodi u istu visinu od cca 22,20 m.n.m.	m3	190,00		
3.	Izrada nasipa od materijala "B" ktg iskopanog na istom terenu	m3	190,00		
4.	Planiranje i nabijanje cijele površine izletišta, sa doradom pokosa	m2	1.300,00		
5.	Izrada betonskog platoa za loženje vatre i roštiljanje, plato dimenzija 3,20 x 5,40 m sastoji se od sloja tampona debljine 10 cm i betonske ploče debljine 15 cm armirane mrežom Q-503	m2	17,28		
6.	Priprema za postavljanje kandelabera javne rasvjete: iskop i izrada betonskih temelja 3 kom x 80 x 80 x 80 cm sa temeljnim vijcima, kroz temelj je postavljen PVC bužir ϕ 100 mm, iskop i zatrpavanje kanala 32,00 x 0,40 x 0,60 m za postavljanje energetskog kabela i bakrene sajle za uzemljenje	komplet	1,00		
7.	Nabava i postavljanje drveno - metalnih klupa i stolova, fiksne klupe sa naslonom dužine 5,50 m, stol 5,50 x 1,00 m, u kompletu su stol i dvije klupe	komplet	2,00		
8.	Završno čišćenje i uređenje izletišta, utovar i odvoz viška materijala na deponiju	komplet	1,00		
Ukupno:					
PDV 25 %:					
Sveukupno sa PDV - om:					