

**TROŠKOVNIK
ZA UGRADNJU AUTOMATSKOG ZALIJEVANJA NA
NOGOMETNOM IGRALIŠTU SOLIN**

1. MATERIJAL

R. b.	Materijal za ugradnju	Jed.mj	Kol	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	Rasprskivač IRRITROL SGSI 05 PGV sa elektroventilom	kom	12		
2	Rasprskivač IRRITROL SIS 120 FV sa elektroventilom	kom	3		
3	Cijev PHD 63 10 BAR	m	450		
4	Spojni element SWING JOINT 1x1 ½	kom	15		
5	Programator strujni TOTAL CONTROL 18 st	kom	1		
6	Injektor 1 ¼ komplet	kom	1		
7	Obujmica 63x1+1/2	kom	15		
8	Ostali spojni materijal za cijevi fi 63	kompl et	1		
9	Kabel električni 1, 5pp 00	m	1400		
10	Pumpa električna, 5301 u min...5, 5bar/minimalno	kom	1		
11	Spojni materijal za el. pumpu na cijev fi 63	kompl et	1		
	UKUPNO MATERIJAL				

2. RADOVI

R. b.	Radovi na ugradnji	Jed.mj	Kol	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	Ugradnja električne pumpe na već postojeće mjesto	kom	1		
2	Iskop kanala u cijeloj dužini 50x60 cm na zemljanom terenu	m	450		
3	Polijeganje glavne cijevi fi63 cijelom dužinom kanala	m	450		
4	Ugradnja rasprskivača SGSI05 PGV i SIS120FV na za njih predviđena mjesta	kom	15		
5	Polijeganje elektr.kabela od programatora do svih rasprskivača	m	1400		
6	Zatrpavanje kanala cijelom dužinom	m	450		
7	Ugradnja programatora Total Control 18st	kom	1		
8	Spajanje programatora sa pumpom i rasprskivačima preko kabela 1,5pp 00	kom	1		
9	Ugradnja injektora 1+1/4	kom	1		
10	Programiranje – reguliranje rasprskivača puštanje u rad	kom	1		
11	Kontrola cijelog sustava	kom	1		
	UKUPNO RADOVI				

UKUPNO MATERIJAL I RADOVI:	
PDV:	
SVEUKUPNO:	

U _____, _____ 2015.g.

(potpis i pečat ponuditelja)