

dvorana Arapovac u Solinu  
troškovnik građevinsko -zanatskih radova faza I - B

	jed.mjere	količina	cijena	ukupna cijena
<b>GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI</b>				
1	Rušenje zidne pregrade od knauf konstrukcije na katu dvorane. Stavka uključuje odvoz otpadnog materijala na deponij. Obračun po m2 zida.			
	m2	6,00		
2	Dobava materijala, te izrada pregradnog zida od knaufa u dva sloja, na podkonstrukciji deb. 12,5cm. Stavka uključuje dvostruku podkonstrukciju CW 50x0,6, te zapunjavanje sljubmica i rupa s vijcima masom za fugiranje. Prostor između ploča ispuniti mineralnom ili kamenom vunom.			
	m2	16,00		
3	Nabava i ugradba klasičnog hrastovog parketa S klase. Parket postaviti u vodootpornom ljepilu na podlogu od armiranog mikro betona. Stavka uključuje strojno brušenje parketa do potpune glatkoće, te lakiranje poliuretanskim, dvokomponentnim lakom u tri sloja. Obračun po m2 parketa.			
	m2	61,00		
	Dobava i ugradba profilirane kutne hrastove letvice, 3x2,5 cm. Letvica se pričvršćuje za parket. Vidljiva površina je fino brušena, te se lakira u istom tonu kao i parket. Obračun po m postavljene kutne letvice.			
	m	34,00		
4	Dobava i ugradnja nivelirajuće mase za poravnavanje i postizanje tlačne čvrstoće. Prije ugradnje podloga mora biti pripremljena, te tretirana primerom. Masa se ugrađuje u debljini od 4,0-10,0mm u jednom radnom hodu.			
	Obračun po m2 iznivelirane podloge.			
	m2	360,00		
5	Dobava i ugradnja samonivelirajućeg epoksidnog poda kao ITEPOKS 20S ili jednakovrijedan. Prije ugradnje impregnacije podloga mora biti bez oštećenja, čvrsta i očišćena od masnoća i prašine. Cijena obuhvaća dobavu materijala, transport, skladištenje na gradilištu, te otklanjanje nedostataka i čišćenje.			
	Obračun po m2 gotovog poda.			
	m2	360,00		
6	Dobava i postava mesingane ili al-letvice na spoju podova sa različitim završnom obradom. Širina trake je 0,5cm a pričvršćuje se u pod vijcima sa upuštenom glavom, te tiplima.			
	Obračun po m postavljene trake.			
	m	60,00		
7	Dobava materijala te izrada obloga vertikalnih instalacija od dvostrukih knauf ploča. Stavka uključuje izradu podkonstrukcije od pocinčanih čel. Profila, koji se pričvršćuju na zid na osnom razmaku od 60,0cm. Obračun po m2 izvedene obloge.			
	m2	100,00		
8	Izrada i postava kamenih prozorskih klupčica od poliranog kamena. Dim. 45,0cmx3,0cm. Ključica se postavlja u cem. mortu deb. 2,0cm. Obračun po m postavljene klupčice.			
	m	30,00		

dvorana Arapovac u Solinu  
troškovnik građevinsko -zanatskih radova faza I - B

9	<i>Dobava materijala, izrada i postava unutarnjeg vertikalnog opšava između alu-fasadne stijene i zidova. Opšav je od pocinčanog bojenog čeličnog lima, razvijene širine 35,0 cm, deb. 0,55mm. Obračun po m postavljenog opšava.</i>	m	1,00
10	<i>Bojenje zidova bojom za unutarnju uporabu na a.b. podlozi i ožbukanoj podlozi. Stavka uključuje pripremu podloge impregnacijom, te zapunjavanje pukotina i neravnina glet-masom. Bojati sa min. dva premaza. Obračun po m2 obojane površine.</i>	m2	250,00
11	<i>Bojenje zidova bojom za unutarnju uporabu na podlozi od knauf ploča. Stavka uključuje pripremu podloge impregnacijom, te zapunjavanje pukotina i neravnina glet-masom. Bojati sa min. dva premaza. Obračun po m2 obojane površine.</i>	m2	250,00
12	<i>Dobava, transport, montaža i demontaža cijevne skele za radove unutar dvorane. Skelu postaviti u skladu s pravilima zaštite na radu. Obračun po m2 postavljene skele.</i>	m2	330,00
13	<i>Zidarska obrada špala, te završenih zidova zbog naknadnih ugradnji kao i izvršenih uklanjanja pregrada. Širina obrađene površine je cca 8,0-15,0cm. Obraditi cem. mortom. Obračun po m obrađene površine.</i>	m	34,00
14	<i>Čišćenje objekta. Stavka uključuje grubo čišćenje tijekom izvođenja radova, te završno fino čišćenje prije primopredaje radova. Obračun po netto površini objekta zauzetog radovima.</i>	m2	360,00
15	<i>Dobava i ugradnja invalidskog WC sustava, koji se sastoji od konzolne, keramičke WC školjke 70,0x45,0cm sa demontažnim sjedalom bez poklopca i uzidnim vodokotlićem kao DUOFIX-GEBERIT sustav ili jednakovrijedno, keramičkog invalidskog umivaonika 60,0x45,0cm sa horizontalnim odvodom, kao i zidnog ogledala 50,0x40,0 sa etažerom, držače ručnika zidni dispenser za tekući sapun. Stavka uključuje sav instalacijski pribor, armature priključke, sve komplet ugrađeno u invalidski sanitarni prostor i spremno za uporabu. Obračun po kompletu ugrađenog sustava.</i>	kompl	2,00
16	<i>Dobava i ugradnja ovješene WC školjke tip GEBERIT ili jednakovrijedno. Školjka od keramike klase Dolomit ili jednakovrijedno sa daskom od tvrde plastike i poklopcem. Stavka uključuje ugradnju tipkala, nastavaka, maski, te završno silikoniranje. Naručitelj dobavlja potreban materijal. Komplet ugrađeno i spremno za uporabu.</i>	kompl	12,00
17	<i>Dobava i postava 3 ugradna umivaonika od keramike kao DOLOMITE ili jednakovrijedno. Ugraditi tri jednoručne baterije kao GROHE ili jednakovrijedno za hladnu i toplu vodu. U cijenu uključiti nabavu i ugradnju kutnih ventila i odljevne garniture, nastavaka, maski i slično. Izvršiti potrebno silikoniranje sanitarnim silikomom u boji keramike. Obračun po komadu kompleta.</i>	kom	4,00

dvorana Arapovac u Solinu  
troškovnik građevinsko -zanatskih radova faza I - B

- 18 Dobava i postava keramičkog pisoara kao DOLOMIT ili jednakovrijedno s dijana vijcima za ugradnju na zid, te niklovanom spojnom garniturom. Obračun po ugrađenom komadu. kom 8,00
- 19 Dobava i ugradnja pregradne stijene u sanitarijama. Pregradne stijene ugraditi zajedno sa vratima na WC kabinama dim. 150/215, vrata dim. 70/215. Dimenzije pregrade između kabina 160/215. Pregrade se izvode od kompozitnih limenih panela sa završnim rubnim al-profilom, sve podignuto od poda 15,0cm, na metalnim nosačima. Vrata kompletirati okovom i krakun bravom. Obračun po komadu ugrađene pregrade. kom 8,00

**GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI – UKUPNO:**

**PDV 25%**

---

**SVEUKUPNO:**

dvorana Arapovac u Solinu  
troškovnik građevinsko -zanatskih radova faza I - B

dvorana Arapovac u Solinu  
troškovnik građevinsko -zanatskih radova faza I - B

dvorana Arapovac u Solinu  
troškovnik građevinsko -zanatskih radova faza I - B

