

# TROŠKOVNIK RADOVA

1.	HIDROIZOLACIJSKI RADOVI	ed. Mjere	Količina	jed. Cijena	Ukupno
1.1.	<b>Ravni krov</b> Dobava i ugradnja materijala za izradu hidroizolacije krovišta dvorane. Hidroizolacija se radi sa PVC hidroizolacijskom membranom 1,5mm. U cijenu uračunata razvijena širina, dizanje na holkele.				
	Obračun po m2	m2	806,50		
1.2.	Izvedba završnih detalja koji se izrađuju od profiliranih limova. Limovi se mehanički vežu za podlogu i na njih se vrućim zrakom vari membrana. Kontakt lima i podloge izolira se PU kitom.				
	Obračun po m1 postavljenog lima	m1	80,60		
1.3.	Dobava i ugradnja slivnika i odzračnika PVC				
	Obračun po kom	kom	10,00		
<b>UKUPNO</b>					

UKUPNO RADOVA  
PDV 25%  
**SVEUKUPNO**