

**PONUĐA MATERIJALA ZA ODVODNJU OTPADNIH SANITARNIH VODA
ZA PODRUČJE GRADA SOLINA**

1. KANALIZACIJSKI MATERIJAL	KOLIČINA JED. CIJENA UKUPNO	
1.1 Nabava i doprema PVC SN – 4 cijevi fi 160 mm, Ø 200 mm i Ø 250 mm za odvodnju otpadnih sanitarnih voda. Obračun po m dostavljenih cijevi.		
Ø 160 mm	m	100,00
Ø 200 mm	m	200,00
Ø 250 mm	m	250,00
1.2 Nabava i doprema montažnih elemenata od PVC SN-4 materijala.		
klizna spojnica Ø 160 mm	kom	2,00
klizna spojnica Ø 200 mm	kom	2,00
klizna spojnica Ø 250 mm	kom	2,00
koljena Ø 160 mm, 45°, 30° i 15°	kom	2,00
koljeno Ø 200 mm	kom	2,00
koljeno Ø 250 mm	kom	2,00
račva 45°, Ø 200/160, Ø 250/160	kom	2,00
račva 90°, Ø 200/160, Ø 250/160	kom	2,00
redukcije Ø 250/200	kom	2,00
redukcije Ø 200/160	kom	2,00
redukcije Ø 160/125	kom	2,00
1.3 Nabava i doprema PP korugiranih cijevi		
Ø 160 mm	m	30,00
Ø 200 mm	m	250,00
Ø 250 mm	m	50,00
1.4 Nabava i doprema PP korugiranih montažnih elemenata.		
klizna spojnica Ø 160 mm	kom	2,00
klizna spojnica Ø 200 mm	kom	2,00
klizna spojnica Ø 250 mm	kom	2,00
koljena Ø 160 mm, 45°, 30° i 15°	kom	2,00
koljena Ø 200 mm, 45°, 30° i 15°	kom	2,00
koljena Ø 250 mm, 45°, 30° i 15°	kom	2,00
račva Ø 160 mm/45°	kom	2,00
račva Ø 200/ 45°,	kom	2,00
račva Ø 250/45°	kom	2,00
račva Ø 160 mm/90°	kom	2,00
račva Ø 200 mm/90°	kom	2,00
redukcije Ø 250/200 mm	kom	2,00
redukcije Ø 200/160 mm	kom	2,00
brtva za kućni priključak Ø 160 mm	kom	2,00

1.5 Prijelaz s korugirane cijevi na PVC cijev.

Ø 160 mm	kom	1,00
Ø 200 mm	kom	1,00
Ø 250 mm	kom	1,00

1.6 Nabava i doprema **PP korugiranih** revizijskih okana s ravnim završetkom i s bazom od 180°, **Ø 600 mm**

visina 1,00 m kom 5,00

Ø 800 mm

visina 1,00 m kom 1,00

visina 1,50 m kom 1,00

visina 2,00 m kom 4,00

visina 2,50 m kom 3,00

visina 3,00 m kom 3,00

1.7 Nabava i doprema **PP korugiranih** revizijskih okana s ravnim završetkom i s bazom okna sa skretanjem.

Ø 600 mm visina 1,00 m kom 1,00

Ø 800 mm visina 1,00 m kom 1,00

visina 1,50 m kom 1,00

visina 2,00 m kom 1,00

visina 2,50 m kom 1,00

visina 3,00 m kom 1,00

1.8 Poklopci male tonaže nosivosti 250 kN kom 20,00

1. KANALIZACIJSKI MATERIJAL UKUPNO

PDV 25%

SVEUKUPNO KN.