

## SANACIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA U MRAVINCIMA

R.BR.:	OPIS STAVKE	J.MJERE:	KOLIČINA:	J. CIJENA:	CIJENA:
1.	Strojni i ručni iskop svih slojeva postojeće ulice u debljini od 0-50cm. U stavci je uključen iskop kolničke konstrukcije (beton ili asfalt) i svih slojeva do nosive posteljice, a sve prema dogovoru sa nadzornim inženjerom. U stavci je uključen i ručni iskop oko svih postojećih instalacija, šahti i dijelova kuća koje graniče sa ulicim. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.	m3	230,00		
2.	Utovar i odvoz materijala iz iskopa na deponiju. Ova stavka uključuje sve troškove odvoza i zbrinjavanja materijala. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.	m3	230,00		
3.	Planiranje i nabijanje posteljice do postizanja modula stišljivosti od 35MPa Obračun po m2 posteljice.	m2	655,00		
4.	Dobava i ugradnja sitnog kamenog materijala "nula" za zasipanje instalacija. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	60,00		
5.	Dobava i ugradnja granuliranog kamenog materijala (16-32)mm kao filterskog sloja za zasipanje iza AB zidova. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	30,00		
6.	Dobava i ugradnja betonske podloga na pripremljenu tamponiranu posteljicu. Betonska podloga debljine 8-10cm, beton klase C 12/15 Obračun po m2 ugrađenog betona.	m2	665,00		
7.	Dobava i ugradnja armaturnih mreža MA 500/600 Obračun po kg ugrađene armature.	kg	3.000,00		
8.	Dobava i ugradnja tampona od drobljenog kamenog materijala 0-32(64)mm u sloju prosječne debljine 15cm sa planiranjem i valjanjem do postizanja modula stišljivosti od 80Mpa. Debljina ugrađenog tampona je promjenjiva ovisno o situaciji na terenu. Obračun po m3 ugrađenog tampona.	m3	163,00		
9.	Prskanje betonske površine bitumenskom emulzijom prije asfaltiranja te premazivanje zasječenih asfaltnih rubova. Potrošnja 0,7-1kg m2. Obračun po m2 površine	m2	655,00		
10.	Izrada asfaltnog zastora BNS 0-16 debljine 5cm. Obračun po m2 asfalta	m2	655,00		
11.	Doprema, montaža, demontaža, premještanje i održavanje svih potrebnih znakova i oprema za potrebe privremene regulacije prometa tijekom trajanja radova (ukupnog vremena trajanja svih radova). Znakove i opremu postaviti sukladno prometnom rješenju koji je uključen u ovu stavku. Obračun komplet tijekom trajanja radova	komplet	1,00		

12. Niveliranje-spuštanje ili podizanje okvira poklopaca  
šahti na niveletu novog kolnika. U cijeni je pažljiva  
demontaža poklopaca, izrada novog AB prstena i  
eventualna nabava novog okvira i poklopca.

Obračun sa postojećim okvirom i poklopcem	kom	14,00
Obračun sa novim okvirom i poklopcem	kom	4,00

---

**UKUPNO:**  
**PDV(25%):**  
**SVEUKUPNO:**